



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI SALUGGIA

C.A.P. 13040

Codice Fiscale 84501250025 - Partita IVA 00397790023

Tel. 0161 / 480112 - Fax 0161 / 480202

*Area Tecnica- LL.PP. M.S –Tecnico Manutenzioni Ordinarie e Gestione Aree Verdi –
Ambiente (Opere Pubbliche) – Organizzazione Servizi Pubblici di interesse Generale*

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA / PROGETTO DEFINITIVO

SPOSTAMENTO ROGGIA IRRIGUA SOTTOSTANTE ALLA VIA GAMETTO

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO : VIA GAMETTO

ELENCO PREZZI UNITARI

TAV. 7

23 APRILE 2019

**Il Responsabile dell'Area Tecnica
LL.PP. e Manutenzioni
geom. Ombretta Perolio**



Il Sindaco

**Supporto Tecnico
LL.PP. e Manutenzioni
geom. Antonello Prella**



SPOSTAMENTO ROGGIA IRRIGUA SOTTOSTANTE ALLA VIA GAMETTO

ELENCO PREZZI UNITARI

A) LAVORAZIONI

1) Taglio asfalto con klipper a motore a scoppio con lama rotante, compreso manodopera, carburante, etc.	€/Ml. 3,75
2) Disgregazione del manto bituminoso con relativo carico e trasporto presso ns piattaforma ecologica	€/Mc. 15,00
3) Oneri di conferimento presso ns piattaforma ecologica autorizzata	€/T 8,00
4) Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina con eventuale intervento a mano con relativo carico su autocarri d'opera e trasporto presso vs deposito temporaneo (da voi autorizzato), con profondità fino a 1,50 mt	€/Mc. 14,00
5) Sottofondo in ghiaia o sabbione per formazione livellata appoggio tubazioni in P.P. Diam.600 interno avente spessore medio cm 10, fornitura e stesa in opera	€/Mc. 36,00
6) Fornitura a piè d'opera di tubazione in polipropilene HIDRO 16-PPSN16 KN/MQ. D. 600	€/Ml. 98,00
7) Posa in opera di tubazione in polipropilene HIDRO 16-PPSN16 KN/MQ. D. 600	€/Ml. 30,00
8) Fornitura e posa di pozzetto avente dimensioni esterne 1,20x1,20 H 1,25, completo di soletta carrabile spess. Cm 15 con foro D.cm 60, chiusino in ghisa D 400 a griglia passo D. 60 a norma di legge	€/cad. 650,00
9) Fornitura e stesa con relativa costipazione in opera di ghiaia 15/30mm rotonda atta al completo avvolgimento delle tubazioni stesse fino ad una quota di -36 cm dal piano stradale esistente	€/Mc. 24,15
10) Fornitura e stesa in opera di solettone in misto-stabilizzato cementizio dosato a kg70 /Mc. Con cemento tipo 32,5 tipo ANAS	€/Mc. 55,00
11) Costipazione attraverso rullatura con rullo tipo DINAPAC	€/Mq. 1,25
12) Provvista e posa in opera di tubo in P.P. strutturato polipropilene SN 16 DN 200 Lavoro dato in opera a regola d'arte	€/Ml. 24,50
13) Fornitura e posa in opera di N. 11 pozzetti drenanti formati da prolunghe 50x50 esterno H 80cm poggianti su vespaio di ghiaia per deflusso acque Meteoriche con recupero delle griglie esistenti	€/Cad. 250,00
14) Ripristino con conglomerato bituminoso a caldo in tout-venant sull'asse dell'intervento delle nuove canalizzazioni spess. Cm. 8	€/Mq. 15,50

B) LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VECCHIO CANALE

1) Taglio asfalto con klipper a motore a scoppio con lama rotante, compreso manodopera, carburante, etc.	€/Ml. 3,75
2) Disgregazione del manto bituminoso con relativo carico e trasporto presso ns piattaforma ecologica	€/Mc. 15,00
3) Oneri di conferimento presso ns piattaforma ecologica autorizzata	€/T 8,00
4) Oneri relativi alla ricerca dei sottoservizi	€/Ml. 9,70
5) Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina con eventuale intervento a mano fino all'estradosso della vecchia tubazione,carico,trasporto presso vostro punto di raccolta autorizzato	€/Mc 15,40
6) Opere di demolizione estradosso tubazione,pozzetti,per consentire il riempimento con consolidamento	€/Mc 58,00
7) Consolidamento mediante la fornitura,stesa e costipazione di misto stabilizzato Confezionato a 70 kg/mc di cemento 3,25	€/Mc. 55,00
8) Ripristino con tout-venant sull'asse della vecchia condotta,steso con vibrofinitrice spessore Cm. 8 rullato	€/Mq. 15,50